

Renouvellement de réseaux Ep et AEP Extension du réseau d'eaux usées

Maîtrise d'ouvrage : VILLE DE PLOUGUERNEAU
Années de réalisation : 2010 - 2011
Montant des travaux : 1 320 000€
Projet : Travaux de renouvellement d'un réseau d'eau potable et
d'un réseau d'eaux pluviales
Extension du réseau d'eaux usées sur différents secteurs de la commune

PLOUGUERNEAU (29)

Mission : Maîtrise d'œuvre complète

- Avant projet
- Projet
- Dossier de consultation
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d'exécution
- Direction de l'exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception

Composition du projet :

Assainissement : Secteur Lostrouc 'h

500 m Ø200
18 Branchements
8 Pompes de relevage
1 Station de relevage
100m de refoulement

Secteur de Mezkeo

38 branchements
800m Ø200
320m de refoulement
1 poste de relevage

Secteur de Kergoff

28 Branchements
400m Ø 200
320m de refoulement
1 poste de relevage



Total : 520 000 € HT

Eau pluviales : Secteur Kervelt

400 m de Ø600
450 m de Ø300
400 m de Ø800

Total : 500 000 € HT

Eau potable : Secteur de Kervelt

Remplacement de 1000 m de conduite en fonte
Par 1000 m de Ø 110 PVC
Reprise de 88 branchements

Total : 300 000 € HT

